

PRZEDMIAR ROBÓT

DOSTOSOWANIE P.POŻAROWE

Obiekt	Adaptacja części pomieszczeń w budynku żłobka na potrzeby nowotworzonego oddziału (grupy żłobka)
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Budowa	Kielce ul. K.I.Gałczyńskiego 7 dz. nr ewid. 280/1, 280/2, 280/3
Inwestor	Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce 12.2020r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Adaptacja części pomieszczeń w budynku żłobka na potrzeby nowotworzonego oddziału (grupy żłobka)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE		
1	KNR 4-01w 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2m2 - dla drzwi	szt	9,000
2	KNR 4-01w 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km 6*1*2*0,05	m3	0,600
		razem	m3	0,600
3	KNR 4-01w 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km - ziemia z wykopów (Krotność= 9)	m3	0,600
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,600
		2 STOLARKA		
5	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D2 (zgodnie z załączonym wykazem, profil zimny - szklenie pojedyncze), drzwi z mechanizmem napowietrzającym 1,5*2,1	m2	3,150
		razem	m2	3,150
6	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D7 p.poż. EIS30 (zgodnie z załączonym wykazem ślusarki aluminiowej, profil zimny - szklenie pojedyncze) 1,12*2,1*1	m2	2,352
		razem	m2	2,352
7	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
8	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	2,000
9	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu	szt	2,000
10	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi zewnętrzne p.poż. EI60 - Dz2 1*2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
11	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi wewnętrzne p.poż. EIS30 - D1, D10 1*2,1*6	m2	12,600
		razem	m2	12,600
12	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	7,000
13	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	7,000
14	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu	szt	7,000