

# PRZEDMIAR ROBÓT

## ROBOTY DODATKOWE

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt             | Adaptacja części pomieszczeń w budynku żłobka na potrzeby nowotworzonego oddziału (grupy żłobka) |
| Kod CPV            | 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków                                                |
| Budowa             | Kielce ul. K.I.Gałczyńskiego 7<br>dz. nr ewid. 280/1, 280/2, 280/3                               |
| Inwestor           | Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach                                                              |
| Biuro kosztorysowe | KOLPROJEKT Biuro Projektowe<br>25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52                                   |

---

Sporządził    Krzysztof Oleś

---

Kielce 12.2020r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Adaptacja części pomieszczeń w budynku żłobka na potrzeby nowotworzonego oddziału (grupy żłobka)

| Nr                              | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                | Jm   | Ilość  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1 OKŁADZINY GIPSOWO-KARTONOWE   |                         |                                                                                                                                           |      |        |
| 1                               | KNR 0-14<br>2010/03     | Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym                                                            |      |        |
|                                 |                         | 3,18*(3,52+2,2)-(0,9*2*2)                                                                                                                 | m2   | 14,590 |
|                                 |                         | 3,01*4,44-(0,9*2)                                                                                                                         | m2   | 11,564 |
|                                 |                         | razem                                                                                                                                     | m2   | 26,154 |
| 2 MALOWANIE                     |                         |                                                                                                                                           |      |        |
| 2                               | KNR 2-02.2<br>1134/01   | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych                                                                                |      |        |
|                                 |                         | 26,154*2                                                                                                                                  | m2   | 52,308 |
|                                 |                         | razem                                                                                                                                     | m2   | 52,308 |
| 3                               | KNR 2-02<br>1505/05     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa | m2   | 52,308 |
| 3 STOLARKA                      |                         |                                                                                                                                           |      |        |
| 4                               | KNNR 2<br>1302/03       | Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi w magazynach żywności (drzwi z demontażu)                                                         |      |        |
|                                 |                         | 1*2,1*2                                                                                                                                   | m2   | 4,200  |
|                                 |                         | razem                                                                                                                                     | m2   | 4,200  |
| 5                               | KNNR 2<br>1302/03       | Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi w pomieszczeniu socjalnym (drzwi z demontażu)                                                     |      |        |
|                                 |                         | 1*2,1*1                                                                                                                                   | m2   | 2,100  |
|                                 |                         | razem                                                                                                                                     | m2   | 2,100  |
| 4 POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE |                         |                                                                                                                                           |      |        |
| 6                               | Kalkulacja indywidualna | Obudowy grzejników z płyty meblowej wraz z konstrukcją wsporczą, kpl. wraz z montażem                                                     | kpl. | 10,000 |